

דף 1 מתוך 5
עבודות שיפוץ במוסך בני

שם עבודה: שיפוץ מוסך מחנה שמואל
 מספר עבודה: 3537
 אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 14/06/2021

מספר סעיף / מק"ט	פרטי מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	אחוז הנחה	סה"כ
3537	שיפוץ מוסך מחנה שמואל						
1	פיתוח ותשתיות						
1	עבודות עפר						
5	מילוי						
01.01.05.0060 1.01.05.10.0060	מאגר המשולב 12/2020	חצץ 'רכבתי' קוטר 3.5-7 ס"מ, מפוזר בעבודת ידיים.	מ"ק	8.00	504.00		4,032.00
5	סה"כ מילוי						
1	סה"כ עבודות עפר						4,032.00
26	עוגני קרקע						
7	קידוח כלונסאות						
01.26.07.0030 1.26.07.10.0030	מאגר המשולב 12/2020	קידוח (בלבד) לכלונסאות בקוטר 50 ס"מ במכונה ידנית	מ"א	40.00	188.83		7,553.36
7	סה"כ קידוח כלונסאות						
26	סה"כ עוגני קרקע						7,553.36
40	פיתוח האתר						
12	ניקוז עילי.						
01.40.12.0020 1.40.12.20.0020	מאגר המשולב 12/2020	אלמנטי בטון "שוקת" במידות: 26/75/30 ס"מ במוצא מרזבים או מאריך לתעלה.	מ"א	6.00	281.30		1,687.82
12	סה"כ ניקוז עילי.						
60	עבודות שיפוץ / החלפה.						
01.40.60.0010 1.40.60.40.0010	מאגר המשולב 12/2020	פרוק והרכבה של אבנים משתלבות מסוג כלשהו (ללא אספקה של אבנים חדשות), ברצועות ברוחב עד 60 ס"מ.	מ"א	3.00	181.98		545.95
01.40.60.0020 1.40.60.40.0020	מאגר המשולב 12/2020	תיקון שבילים או משטחים מרוצפים במרצפות בטון משתלבות מכל הסוגים, לרבות פרוק מרצפות שקועות ופגומות, הוספת מילוי חול לפי הצורך וריצוף מחדש במרצפות מפורקות בלבד.	מ"ר	2.00	208.65		417.30
60	סה"כ עבודות שיפוץ / החלפה.						
40	סה"כ פיתוח האתר						2,651.08
51	עבודות סלילה						
11	צביעה, סימון ותמרור						

דף 2 מתוך 5
עבודות שיפוץ במוסך בני

שם עבודה: שיפוץ מוסך מחנה שמואל
 מספר עבודה: 3537
 אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 14/06/2021

מספר סעיף / מק"ט	פרטי מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	אחוז הנחה	סה"כ
01.51.11.0030 1.51.11.10.0030	מאגר המשולב 12/2020	צביעת דרכים בגוון לבן או צבעוני בצבע לסימון דרכים, ברוחב 20 ס"מ רציף או מקוטע.	מ"א	50.00	8.77		438.55
11	סה"כ צביעה, סימון ותמרור						438.55
51	סה"כ עבודות סלילה						438.55
57	מים ביוב ותיעול (חוץ)						
2	צנרת ביוב ואביזרים						
01.57.02.0080 1.57.02.50.0080	מאגר המשולב 12/2020	צנרת שופכין ULTRA SILENT קוטר 110 מ"מ לרבות ספחים, גלוי על קירות או סמוי, כולל חבקים ומיתלים או ביציקת בטון.	מ"א	40.00	134.20		5,368.00
01.57.02.0120 1.57.02.50.0120	מאגר המשולב 12/2020	ספחים שונים הסתעפויות, זוויות, ברכיים, מצמדות ומעברים לצנרת "Ultra Silent" קוטר 110 מ"מ	יח'	6.00	64.00		384.00
01.57.02.0512 1.57.02.70.0512	מאגר המשולב 12/2020	תקרה + מכסה יצוק לתא בקוטר 60 ס"מ לעומס בדיקה B125 לפי תקן 489 פתח קוטר 50 לרבות הובלה למקום	יח'	4.00	648.89		2,595.54
2	סה"כ צנרת ביוב ואביזרים						8,347.54
60	עבודות שיפוץ/החלפה						
01.57.60.0490 1.57.60.20.0490	מאגר המשולב 12/2020	חידוש יחידת מרזב או ביוב עם גאומטריה שונה וחיבור צינורות בזוויות שונות ללא חפירה ע"י השחלת שרוול לצינור סדוק/פגום ניפוח והקשחתו בקיטור (ע"י דופן הפנים של הצינור)	יח'	2.00	5,000.00		10,000.00
60	סה"כ עבודות שיפוץ/החלפה						10,000.00
57	סה"כ מים ביוב ותיעול (חוץ)						18,347.54
1	סה"כ פיתוח ותשתיות						33,022.53
אחוז הנחה של 28.20 %							9,312.35
סה"כ הנחה							9,312.35
1	סה"כ לאחר הנחה						23,710.18
2	עבודות בניין						
5	איטום ובידוד						
10	בידוד תרמי						
02.05.10.0033 2.05.10.40.0033	מאגר המשולב	פרישת בד גאוטכני ארוג	מ"ר	70.00	15.45		1,081.43

דף 3 מתוך 5
עבודות שיפוץ במוסך בני

שם עבודה: שיפוץ מוסך מחנה שמואל
 מספר עבודה: 3537
 אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 14/06/2021

מספר סעיף / מק'ט	פרטי מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	אחוז הנחה	סה"כ
	12/2020	מחומר סינטטי במשקל של 400 גר"/מ"ר	מ"ר				
10	סה"כ בידוד תרמי						
5	סה"כ איטום ובידוד						
10	ריצוף וחיפוי						
5	ציפוי רצפות באפוקסי / פוליאוריתן						
02.10.05.0051 2.10.05.01.0051	מאגר המשולב 12/2020	ציפוי בעובי כולל שלא יקטן מ-300 מיקרון כולל שיכבת יסוד אפוקסידון פלור פריימר 1 ליטר-ל-5 מ"ר או ש"ע שכבה עליונה דנברגלוס פלור עליון או ש"ע מיושם ברולר לרבות כתב אחריות לשנה	מ"ר	150.00	176.17		26,426.10
02.10.05.0060 2.10.05.01.0060	מאגר המשולב 12/2020	ציפוי בעובי כולל שלא יקטן מ-3 מ"מ כולל שיכבת יסוד אפוקסידון פלור פריימר 1 ליטר-ל-5 מ"ר או ש"ע שכבה עליונה דנברגלוס פלור עליון רב עובי או ש"ע מיושם ביציקה לרבות כתב אחריות ל-5 שנים	מ"ר	15.00	321.97		4,829.61
02.10.05.0068 2.10.05.01.0068	מאגר המשולב 12/2020	יציקת רמפה בגובה עד 5 ס"מ מבטון גראוט בעל חוזק מירבי, בלתי מתכווץ, בגמר עליון מוחלק, לגישור בין מפלסי ריצופים.	מ"ר	15.00	377.00		5,655.00
5	סה"כ ציפוי רצפות באפוקסי / פוליאוריתן						
10	סה"כ ריצוף וחיפוי						
19	מסגרות חרש						
2	סיכון ובידוד קירות וגגות						
02.19.02.0018 2.19.02.20.0018	מאגר המשולב 12/2020	כיסוי גג בפח טרפזי בעובי 0.60 מ"מ מפח מגולוון וצבוע לרבות איטום בין הפחים . גובה גל 47 מ"מ .	מ"ר	15.00	92.30		1,384.44
2	סה"כ סיכון ובידוד קירות וגגות						
19	סה"כ מסגרות חרש						
2	סה"כ עבודות בניין						
	אחוז הנחה של 28.20 %						
	סה"כ הנחה						
2	סה"כ לאחר הנחה						
6	תחזוקה ושרותים						

דף 4 מתוך 5
עבודות שיפוץ במוסך בני

שם עבודה: שיפוץ מוסך מחנה שמואל
 מספר עבודה: 3537
 אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 14/06/2021

מספר סעיף / מק"ט	פרטי מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	אחוז הנחה	סה"כ
91	עבודות יומיות רג'						
2	עובדי מקצועות בניין ומערכות						
06.91.02.0115 6.91.02.10.0115	מאגר המשולב 12/2020	עוזר שרברב/צנר/רתך.	שעה	24.00	81.53		1,956.79
06.91.02.0260 6.91.02.10.0260	מאגר המשולב 12/2020	פטיש חשמלי (קונגו) כולל מפעיל	שעה	24.00	105.00		2,520.00
06.91.02.0280 6.91.02.10.0280	מאגר המשולב 12/2020	מסגר מומחה לעבודות אומן	שעה	24.00	205.00		4,920.00
2	סה"כ עובדי מקצועות בניין ומערכות						
4	מנופים, מלגזות, עגורנים.						
06.91.04.0030 6.91.04.20.0030	מאגר המשולב 12/2020	משאית סמי + מנוף הידראולי לעומס 50 טון.	יום	1.00	4,431.86		4,431.86
4	סה"כ מנופים, מלגזות, עגורנים.						
5	ציוד מכני נייד ונייח						
06.91.05.0020 6.91.05.25.0020	מאגר המשולב 12/2020	השכרת סל עבודה על זרוע פירקית מתניעת חשמלית לגובה עבודה עד 12.4 מטר, מרחק יציאה מקסימלי 6.8 מטר וכושר הרמה עד 227 ק"ג, השכירות ליום עבודה אחד	יח'	3.00	524.20		1,572.59
5	סה"כ ציוד מכני נייד ונייח						
6	פינוי עפר ופסולת.						
06.91.06.0074 6.91.06.10.0074	מאגר המשולב 12/2020	השכרת מכולה לפינוי פסולת למשך 3 ימי עבודה, המכולה בנפח של 12 מ"ק לרבות הובלה לאתר הבניה ופינוי לאתר פסולת מאושר	קומפלט	1.00	1,046.12		1,046.12
6	סה"כ פינוי עפר ופסולת.						
91	סה"כ עבודות יומיות רג'						
92	אחזקת בניינים ותשתיות						
7	אחזקת מתקני תברואה.						
06.92.07.0070 6.92.07.20.0070	מאגר המשולב 12/2020	חבקים חדשים, מרצועות פלדה שטוחה, בחתך 20/3 מ"מ, עם חודי כידון, מבוטנים בקירות, לחיזוק מרזבים חיצוניים קיימים.	יח'	10.00	38.68		386.83
7	סה"כ אחזקת מתקני תברואה.						
92	סה"כ אחזקת בניינים ותשתיות						
6	סה"כ תחזוקה ושרותים						

דף 5 מתוך 5
עבודות שיפוץ במוסך בני

שם עבודה: שיפוץ מוסך מחנה שמואל
מספר עבודה: 3537
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 14/06/2021

מספר סעיף / מק"ט	פרטי מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	אחוז הנחה	סה"כ
		אחוז הנחה של 28.20 %					
		סה"כ הנחה					
6		סה"כ לאחר הנחה					
7		פעילויות נלוות					
5		בדיקות אתר (לרבות עקב ממצאים ארכיאולוגיים וכד').					
8		בדיקות חשמל.					
	07.05.08.0010 7.05.08.10.0010	מאגר המשולב 12/2020	בדיקת זיהוי מוצרי חשמל באתר (לביקור אחד).	יח'	1.00	2,801.48	2,801.48
8		סה"כ בדיקות חשמל.					
5		סה"כ בדיקות אתר (לרבות עקב ממצאים ארכיאולוגיים וכד').					
7		סה"כ פעילויות נלוות					
		אחוז הנחה של 15.00 %					
		סה"כ הנחה					
7		סה"כ לאחר הנחה					
9		שונות					
1		פירוקים והריסות					
2		הריסה ופירוק רכיבים מבטון.					
	09.01.02.0060 9.01.02.10.0060	מאגר המשולב 12/2020	הריסת מרצפי בטון בעובי העולה על 10 ס"מ ואינו עולה על 15 ס"מ, לרבות חיתוך הזיון.	מ"ר	15.00	103.53	1,552.98
2		סה"כ הריסה ופירוק רכיבים מבטון.					
1		סה"כ פירוקים והריסות					
9		סה"כ שונות					
		אחוז הנחה של 28.20 %					
		סה"כ הנחה					
9		סה"כ לאחר הנחה					
3537		סה"כ שיפוץ מוסך מחנה שמואל					
3537		מע"מ 17%					
3537		סה"כ כולל מע"מ					