

מעבדה - מחנה נתן

שם עבודה: מעבדה חדשה - מחנה נתן

מספר עבודה: 610

אסמכתא:

מספר סעיף / מק"ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	אחוז הנחה	סה"כ
610	מעבדה חדשה - מחנה נתן					
2	עבודות בניין					
2	בטון יצוק באתר					
8	יציקות שונות ועיבודים בבטון.					
02.02.8.010	יציקת בטון מתפלס "מדהקריט" או ש"ע על ריצפת בטון קיימת בעובי שאינו עולה על 12 ס"מ לרבות סימון הפילוס ויצירת השפועים המתאימים. (המחיר מתייחס ליציקה בה קו המשאבה אינו עולה על 30 מ')	מ"ר	20.00	126.55	28.20	1,817.19
8	סה"כ יציקות שונות ועיבודים בבטון.					
2	סה"כ בטון יצוק באתר					
4	קירות ומחיצות בנייה.					
60	שיפוצים / שינויים במחיצות וקירות בנויים.					
02.04.0.010	פריצת פתח בגודל העולה על 2 מ"ר אך אינו עולה על 4 מ"ר בקיר בלוקים בעובי 15 ס"מ עד 20 ס"מ לרבות תיקוני טיח משני צדדיו (ללא צבע)	יח'	1.00	735.12	28.20	527.82
60	סה"כ שיפוצים / שינויים במחיצות וקירות בנויים.					
4	סה"כ קירות ומחיצות בנייה.					
6	נגרות ומסגרות אומן					
3	דלתות פלדה					
02.06.3.010	דלת פלדה מבית "רב בריח" דגם 710 או ש"ע במידות סטנדרט הכוללת נעילה רב בריחית וציפוי וינריט בגוון לבחירה	יח'	2.00	2,633.15	28.20	3,781.20
02.06.3.020	תוספת לצבע RAL בתנור.	יח'	2.00	197.81	28.20	284.05
3	סה"כ דלתות פלדה					
5	פרזול ודלתות פלדה					
02.06.5.010	מחזיר שמן עילי לדלת לסגירה רכה לרבות התקנה כיוון ואיפוס DC300 מולטילוק או ש"ע	יח'	2.00	589.17	28.20	846.05
02.06.5.020	תוספת מחיר עבור פרזול לדלת, לרבות צירים, מנעול, זוג ידידות ורוזטות עשויים אלומיניום בכל צבע.	יח'	2.00	229.77	28.20	329.95
5	סה"כ פרזול ודלתות פלדה					
6	סה"כ נגרות ומסגרות אומן					
10	ריצוף וחיפוי					
1	ריצוף					
02.10.1.020	פי וי סי למעבדות על פי הצעת מחיר ספק	מ"ר	80.00	224.00		17,920.00
1	סה"כ ריצוף					

מעבדה - מחנה נתן

שם עבודה: מעבדה חדשה - מחנה נתן

מספר עבודה: 610

אסמכתא:

מספר סעיף / מק"ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	אחוז הנחה	סה"כ
10	סה"כ ריצוף וחיפוי					17,920.00
11	צביעה					
1	סיווד וצביעת שטחים - פנים					
02.11.1.010	צביעת קירות ותקרות פנים בשתי שכבות "פוליאור" או ש"ע לרבות שכבת יסוד.	מ"ר	300.00	73.36	28.20	15,801.53
1	סה"כ סיווד וצביעת שטחים - פנים					15,801.53
5	צביעת מתכת.					
02.11.5.010	צביעת מלבן, בלבד, מפח מגולוון לדלת חד כנפית במידות כלשהן.	יח'	6.00	135.53	28.20	583.88
5	סה"כ צביעת מתכת.					583.88
11	סה"כ צביעה					16,385.40
2	סה"כ עבודות בניין					41,891.66
3	מערכות וציוד					
8	עבודות חשמל					
1	מובילים					
03.08.1.010	תעלות פח מגולבן, במידות 300/200 מ"מ ובעובי 1.5 מ"מ, קבועות על מבנה או תלויות לתקרה, כולל מכסה, זרועות, כל החיזוקים וכל חומרי העזר הדרושים.	מ"א	30.00	41.18	28.20	886.91
1	סה"כ מובילים					886.91
6	נקודות שונות					
03.08.6.010	נקודת כח סמויה בצינור בקוטר 16 מ"מ ומוליכים בקוטר 2.5 מ"מ לרבות חלקן בקווי ההזנה עד ללוח 2 נקודות למעגל כולל אביזרי קצה.	יח'	10.00	288.01	28.20	2,067.90
03.08.6.020	נקודות מאור חדשות גלויות לרבות קווי ההזנה הכל עה"ט בצינורות מרירון וכבלים ואביזרים משוריינים פלסטיים מוגני מים, כולל חיבור למקור ההזנה.	יח'	17.00	274.16	28.20	3,346.43
6	סה"כ נקודות שונות					5,414.33
7	אבזרי קצה.					
7	סה"כ אבזרי קצה.					
8	גופי תאורה					
03.08.8.010	גוף תאורה דקורטיבי לד W11X1 שקוע בתקרת גבס/תקרה דקורטיבית אינטגרלי דרייבר + הנורה נצילות 100%=1% M/800, K2700, V230, 10% זווית אורית של 300 רפלקטור מסגרת כסף classii, 20IP מידות קוטר חיצוני 85 מ"מ, קוטר פנימי 68 מ"מ גובה 100 מ"מ	יח'	14.00	750.00	28.20	7,539.00

מעבדה - מחנה נתן

שם עבודה: מעבדה חדשה - מחנה נתן

מספר עבודה: 610

אסמכתא:

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	אחוז הנחה	סה"כ
8	סה"כ גופי תאורה					
7,539.00						
60	שיפוץ/החלפה					
03.08.0.010	פרוק גוף תאורה פלורסנטי 105*105*12/1 וואט מגובה שאינו עולה על 4 מטר	יח'	14.00	111.89	28.20	1,124.74
03.08.0.020	החלפת שקע כח ישראלי עם מפסק מואר.	יח'	20.00	120.69	28.20	1,733.08
03.08.0.030	תוספת מחיר להתקנת אביזר פיקוד כלשהו בלוח חשמל קיים.	קומפלט	3.00	168.75	28.20	363.49
60	סה"כ שיפוץ/החלפה					
3,221.31						
8	סה"כ עבודות חשמל					
17,061.55						
15	מתקני מיזוג אוויר					
1	מערכת מיזוג אוויר קירור מים					
03.15.1.010	יחידת מפוח נחשון כדוגמת "אוריס" או ש"ע ורטיקאלית 2500 ר"ק/ד כדוגמת EW-60V לתפוקה של 85,000 ביטיאו/ש כולל ברז תלת דרכי אוטומטי ו-2 ברזים בקוטר 1"	יח'	1.00	16,000.00	28.20	11,488.00
1	סה"כ מערכת מיזוג אוויר קירור מים					
11,488.00						
16	מערכות הולכת אוויר - תעלות אוויר, בידוד					
03.15.6.010	תעלת פח שחור בעובי 2 מ"מ בחיבורי ריתוך צבוע בצבע מיניום נגד חלודה ושיכבת צבע סופי.	מ"ר	30.00	493.41	28.20	10,628.07
03.15.6.020	מנדף כימי במידות 120X90X250 ס"מ מנדף כימי עם ארון תחתון סגור לאחסנה ודלתות פתיחה צרית כולל תריסי אוורור מפלסטיק. מעל הארון התחתון משטח טרספה בעובי 2 ס"מ מותאם לצנרת מים וגזים. דלת זכוכית ממסגרת מזכוכית ביטחון 3+3 מ"מ עולה ויורדת על מסילות	יח'	1.00	18,000.00	28.20	12,924.00
16	סה"כ מערכות הולכת אוויר - תעלות אוויר, בידוד					
23,552.07						
15	סה"כ מתקני מיזוג אוויר					
35,040.07						
3	סה"כ מערכות וציוד					
52,101.62						
6	תחזוקה ושרותים					
91	עבודות יומיות (רג')					
2	עובדי מקצועות בניין ומערכות					
06.91.2.010	נגר מומחה לעבודות אומן	שעה	20.00	205.00	28.20	2,943.80
06.91.2.020	חשמלאי מוסמך.	שעה	20.00	121.04	28.20	1,738.09
2	סה"כ עובדי מקצועות בניין ומערכות					
4,681.89						
6	פינוי עפר ופסולת.					
06.91.6.020	השכרת מכולה לפינוי פסולת למשך 3 ימי	קומפלט	1.00	1,743.88	28.20	1,252.11

מעבדה - מחנה נתן

שם עבודה: מעבדה חדשה - מחנה נתן

מספר עבודה: 610

אסמכתא:

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	אחוז הנחה	סה"כ
	עבודה, המכולה בנפח של 17 מ"ק לרבות הובלה לאתר הבניה ופינוי לאתר פסולת מאושר	קומפלט				
6	סה"כ פינוי עפר ופסולת.					1,252.11
91	סה"כ עבודות יומיות (רג'י)					5,934.00
95	תפעול ושירותים.					
40	הובלה וסבלות					
06.95.0.010	הובלה כללית באמצעות משאית עם ארגז סגור באורך 7 מטרים, לרבות סבלות, למרחק שאינו עולה על 30 ק"מ.	קומפלט	3.00	1,346.29	28.20	2,899.91
40	סה"כ הובלה וסבלות					2,899.91
95	סה"כ תפעול ושירותים.					2,899.91
6	סה"כ תחזוקה ושרותים					8,833.91
9	שונות					
1	פירוקים והריסות					
10	הריסה ופירוק ריצוף וחיפויים.					
09.01.0.010	פרוק ריצוף טראצו לרבות שיפולים וסילוק מצע מ"ר חול וטיט.	מ"ר	30.00	56.46	28.20	1,216.11
10	סה"כ הריסה ופירוק ריצוף וחיפויים.					1,216.11
1	סה"כ פירוקים והריסות					1,216.11
9	סה"כ שונות					1,216.11
610	סה"כ מעבדה חדשה - מחנה נתן					104,043.29
610	מע"מ 17%					17,687.36
610	סה"כ כולל מע"מ					121,730.65