

דף 1 מתוך 2
כתב כמויות

שם עבודה: פרגולת אלומיניום קבועה -מחנה שמואל
 מספר עבודה: 3605
 אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 07/06/2021

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	אחוז הנחה	סה"כ
3605	פרגולת אלומיניום קבועה -מחנה שמואל					
1	פיתוח ותשתיות					
40	פיתוח האתר					
14	ריהוט רחוב					
01.40.14.0070	פרגולה מקונסטרוקציה אלומיניום קרוי סבכה הצללה 45 או 90 מעלות מפרופיל פי.וי.סי. 85*12 מ"מ במרווח 110*110 מ"מ כדוגמת פלכר או ש"ע.	מ"ר	39.60	1,221.49		48,371.12
	הערה: ש"ע בעבור פרגולה עשויה אלומיניום (קונזולית) ללא עמודים .					
14	סה"כ ריהוט רחוב					
15	מתקני משחק					
01.40.15.0820	אישור קונסטרוקטור עבור תכנון וביצוע סככה/הצללה במתחם	יח'	1.00	1,800.00		1,800.00
	הערה: אישור קונסטרוקטור עבור תכנון קונסטרוקציה ואישור התקנה .					
15	סה"כ מתקני משחק					
40	סה"כ פיתוח האתר					
1	סה"כ פיתוח ותשתיות					
2	עבודות בניין					
19	מסגרות חרש					
2	סיכון ובידוד קירות וגגות					
02.19.02.0020	כיסוי גג בלוחות פוליקרבונט צורת לרבות ביצוע איטום החיבורים בין הלוחות והקיר.	מ"ר	39.60	97.10		3,845.24
2	סה"כ סיכון ובידוד קירות וגגות					
19	סה"כ מסגרות חרש					
2	סה"כ עבודות בניין					
3	מערכות וציוד					
8	עבודות חשמל					
6	נקודות שונות					
03.08.06.0010	נקודות מאור חדשות גליות לרבות קווי ההזנה הכל עה"ט בצינורות מרירון וכבלים ואביזרים משוריינים פלסטיים מוגני מים, כולל חיבור למקור ההזנה.	יח'	4.00	278.63		1,114.54
6	סה"כ נקודות שונות					

דף 2 מתוך 2
כתב כמויות

שם עבודה: פרגולת אלומיניום קבועה -מחנה שמואל
 מספר עבודה: 3605
 אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 07/06/2021

מספר סעיף / מק'ט מחיר	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	אחוז הנחה	סה"כ
8	גופי תאורה					
03.08.08.0580	ג"ת לדאטום נועם 36W	יח'	4.00	330.00		1,320.00
8	סה"כ גופי תאורה					1,320.00
12	הגנות					
03.08.12.0043	נקודת הארקה לצנרת מים במוליך נחושת 16 ממ"ר כולל צנרת מגן ושלה תקנית.	נק'	1.00	164.40		164.40
12	סה"כ הגנות					164.40
60	שיפוץ/החלפה					
03.08.60.0056	פרוק גוף תאורה פלורסנטי עד 2*65 וואט מגובה שאינו עולה על 4 מטר	יח'	1.00	44.34		44.34
60	סה"כ שיפוץ/החלפה					44.34
8	סה"כ עבודות חשמל					2,643.28
3	סה"כ מערכות וציוד					2,643.28
6	תחזוקה ושרותים					
91	עבודות יומיות רג'					
2	עובדי מקצועות בניין ומערכות					
06.91.02.0003	חשמלאי ראשי.	שעה	8.00	150.89		1,207.09
2	סה"כ עובדי מקצועות בניין ומערכות					1,207.09
91	סה"כ עבודות יומיות רג'					1,207.09
6	סה"כ תחזוקה ושרותים					1,207.09
3605	סה"כ פרגולת אלומיניום קבועה -מחנה שמואל					57,866.73
	אחוז הנחה של 28.20 %				28.20%	16,318.42
	סה"כ הנחה				28.20%	16,318.42
3605	סה"כ לאחר הנחה					41,548.31
3605	מע"מ 17%					7,063.21
3605	סה"כ כולל מע"מ					48,611.53